ANEXO XIV

OBRAS DE TERCEIROS

CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERTÃO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 455, DE 13 DE JULHO DE 2021

Esse Anexo tem por objetivo apresentar as OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS a que se referem a CLÁUSULA 14 do CONTRATO.

BLOCO 01

1) Municípios beneficiados: Petrolina

Localização da obra: Petrolina

Eixo: Abastecimento de água - distribuição

Valor estimado de investimento: R$ 5.419.756,33 (cinco milhões, quatrocentos e dezenove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos)

Descrição da obra

Melhorias na macrodistribuição do SAA Petrolina, através de substituição e implantação de rede de distribuição de água tratada para as zonas de expansão da cidade de Petrolina.

MACRODISTRIBUIÇÃO URBANA: Deslocamento de trecho da Linha Tronco 1 em Ferro Fundido, localizada na Rua do Imperador no bairro Vila Mocó. Substituição de trecho em cimento amianto da Linha Tronco 2, localizada na Avenida da Integração. Trata-se de uma rede de alimentação de 2 grandes distritos. Desvio de rede que atende o aeroporto de Petrolina e atualmente passa por dentro da área privada, em parte da pista de taxiamento. Este desvio também viabilizará o atendimento às solicitações de medições individualizadas das empresas locadoras de veículos e outras que estão instaladas na área.

MACRODISTRIBUIÇÃO RURAL (SISTEMA MARIA TEREZA): Implantação de uma nova rede de distribuição a partir da rede existente de 150 mm de Terra Nova, que desce do Morro do Crioulo, com o intuito de retirar as sangrias da adutora de água bruta existente no trecho entre a Captação do Sistema Maria Tereza até a ETA Morro do Crioulo, atendendo as localidades de Sítio Piranhas, Fortaleza e Facheiro.

Serão instaladas redes de distribuição, conforme detalhado a seguir.

Item	Características técnicas	Status	Prazo conclusão
MACRODISTRIBUIÇÃO URBANA	• [Trecho 1] DN 500 mm: 510 m • [Trecho 2] DN 500 mm: 2.300 m	Não iniciada	Dez/2026

	• [Aeroporto] DN 100 mm: 2.000 m		
MACRODISTRIBUIÇÃO RURAL (Sítio Piranhas, Fortaleza e Facheiro)	• DN 150 mm: 4.200 m • DN 150 mm: 3.456 m • DN 100 mm: 1.260 m • DN 60mm: 5.844 m	Não iniciada	Dez/2026

***